

Alvará nº 83759

<b>Orçamento</b>	273			14/05/19
<b>Cliente</b>			<b>NIF</b>	
<b>Obra</b>	Condomínio de Tercena		<b>TELF.</b>	
<b>Morada</b>	Lisboa		<b>e-mail</b>	

### MAPA DE QUANTIDADES MEDIÇÕES

Art.º	Designação dos Trabalhos	Un.	Quant.	Preço Total Venda
<b>CAP. 1</b>	<b>FACHADA FRONTAL</b>			
1.1	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>			
1.2	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, rede de proteção, remoção de sobranes a vazadouro. Trabalho executado por alpinismo industrial.	geral	1,00	750,00 €
<b>CAP. 2</b>	<b>LAVAGENS / REPARAÇÕES</b>			
2.1	Lavagem a alta pressão das fachadas, preparação das paredes para pintura, reparação de fissuras e outras deficiências com argamassas adequadas, inclui a reparação/ tratamento apropriado de armaduras expostas do pavimento das varandas, reboco e posterior tratamento para pintura.	fachada frontal	300 m2	1 500,00 €
	Limpeza das cantarias, refecimento de fissuras e juntas com mastique de poliuretano tipo Sikaflex Construction ou equivalente e aplicação de duas demãos de hidrófugo tipo Aguasil ou equivalente. (molduras em pedra das janelas e portas)	fachada frontal	1,00	850,00 €
	Verificação e reparação, incluindo chumabamentos das peças soltas das serralharias de ferro (guardas de varandas).			
<b>CAP. 3</b>	<b>PINTURA</b>			
3.1	Pintura das fachadas com uma demão primário + 1 demão de tinta de areia + uma demão de tinta acrílica sobre primário fixador adequado (cor a definir)	fachada frontal	300 m2	3 500,00 €
	Pintura das serralharias de ferro (guardas de varandas) para pintura, incluindo lixagem e aplicação de duas demãos de esmalte tipo Bondex Corrostop ou equivalente.	fachada frontal	1,00	850,00 €
3.2	<b>FACHADA TARDOZ</b>			
3.3	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>			
3.4	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, rede de proteção, remoção de sobranes a vazadouro. Trabalho executado por alpinismo industrial.			750,00 €
<b>CAP. 4</b>	<b>LAVAGENS / REPARAÇÕES</b>			
4.1	Lavagem a alta pressão das fachadas, preparação das paredes para pintura, reparação de fissuras e outras deficiências com argamassas adequadas, inclui a reparação/ tratamento apropriado de armaduras expostas do pavimento das varandas, reboco e posterior tratamento para pintura.	fachada tardoz	300 m2	1 500,00 €
	Limpeza das cantarias, refecimento de fissuras e juntas com mastique de poliuretano tipo Sikaflex Construction ou equivalente e aplicação de duas demãos de hidrófugo tipo Aguasil ou equivalente. (molduras em pedra das janelas e portas)	fachada tardoz	1,00	850,00 €
	Verificação e reparação, incluindo chumabamentos das peças soltas das serralharias de ferro (guardas de varandas).	fachada tardoz	1,00	650,00 €
<b>CAP. 5</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	Pintura das fachadas com uma demão primário + 1 demão de tinta de areia + uma demão de tinta acrílica sobre primário fixador adequado (cor a definir)	fachada tardoz	300 m2	3 500,00 €
	Pintura das serralharias de ferro (guardas de varandas) para pintura, incluindo lixagem e aplicação de duas demãos de esmalte tipo Bondex Corrostop ou equivalente.	fachada tardoz	1,00	850,00 €
<b>CAP. 6</b>	<b>COBERTURA</b>			
6.1	<b>LAVAGEM / VERIFICAÇÕES</b>			
	Fornecimento e execução de trabalhos geral de telhado, com máquina de alta pressão.	cobertura	285 m2	750,00 €
	Verificação de telhas, telas e aplicação de hidrofugante.	cobertura	285 m2	1 150,00 €
<b>CAP. 7</b>	<b>INTERIOR</b>			
7.1	<b>REPARAÇÕES</b>			
	Reparação de fissura das paredes e outras deficiências com argamassas adequadas e tratamento para posterior pintura.			450,00 €
<b>CAP. 8</b>	<b>PINTURAS</b>			

Alvará nº 83759

<b>Orçamento</b>	273		14/05/19
<b>Cliente</b>		<b>NIF</b>	
<b>Obra</b>	Condomínio de Tercena	<b>TELF.</b>	
<b>Morada</b>	Lisboa	<b>e-mail</b>	

**MAPA DE QUANTIDADES MEDIÇÕES**

Art.º	Designação dos Trabalhos	Un.	Quant.	Preço Total Venda
8.1	Pintura de parede com texturização conforme existente, com uma demão primário + 1 demão de tinta de areia + uma demão de tinta acrílica sobre primário fixador adequado (cor existente)			3 300,00 €
<b>CONDIÇÕES:</b>				
	<p>-Fornecimento de água e eletricidade para a execução da obra, são da responsabilidade do cliente.</p> <p>-Licenças ou autorizações, são da responsabilidade do cliente.</p> <p>-Início da obra e condições de pagamento a acordar em caso de adjudicação.</p> <p>Condições de pagamento: Na adjudicação da obra 40%; No meio da obra 55%, No final da obra 5%.</p> <p>"Os pagamentos poderão ser feitos por transferência bancária para a conta: NIB: PT PT50 0036 0043 9910 0469 7095 5. A este valor acresce o valor do IVA em vigor.</p> <p>O Prazo para execução da obra 60 dias.</p>			
	<b>Este orçamento vigora as partes:</b>			
	Frente, tardoas laterais e cobertura e juntamente com os tetos das partes comum das lojas. Todos os nossos colaboradores estão assegurados e qualificados como técnicos de acesso por cordas. Trabalhos Verticais não se responsabiliza por danos causados a terceiros ocorridos na zona restrita devidamente vedada e assinalada.			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21 200,00 €</b>