

Cliente: **Diogo Pinheiro**  
 Obra: **Reparação de Infiltração**  
 Endereço: **Rua Manuel Tito de Morais, 8 - 7B**  
 Data: **10/01/19**  
 Orç.: **Nº233**



COD.	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNI	QUANT	TOTAL
<b>1.</b>	<b>DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>				
1.1	Preparação e arrumação de estaleiro/espço de trabalho e limpeza geral não técnica no final da obra incluindo todos os trabalhos inerentes.	Geral	vg	1,00	€ 180,00
1.2	Remoção/ demolição incluindo transporte a vazadouro de:				
1.2.1	Sanca	Casa Banho	m	8,00	€ 50,00
1.2.2	Tecto falso	Casa Banho	m2	4,00	€ 95,00
	<b>TOTAL 1</b>				<b>€ 325,00</b>
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTOS DE TECTOS</b>				
2.1	Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso laminado, constituído por <b>placas normais (N)</b> de 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em perfis de chapa de aço galvanizada suspensos por pendurais em varão roscado Ø6 mm, <u>barramento e lixagem de juntas, tudo pronto a pintar.</u>	Casa Banho	m2	4,00	€ 190,00
2.2	Fornecimento e aplicação de sanca, semelhante ao existente, incluindo todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento.	Casa Banho	m	8,00	€ 60,00
	<b>TOTAL 2</b>				<b>€ 250,00</b>
<b>3</b>	<b>PINTURAS</b>				
3.1	Pintura de <b>tectos interiores</b> com 1ª demão de isolante primário tipo CIN CINOLITE e 2 demãos de tinta tipo VINYL MATT, cor branca.	Casa Banho	m3	4,00	€ 65,00
	<b>TOTAL 3</b>				<b>€ 65,00</b>
<b>4</b>	<b>REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS</b>				

Cliente: **Diogo Pinheiro**  
 Obra: **Reparação de Infiltração**  
 Endereço: **Rua Manuel Tito de Morais, 8 - 7B**  
 Data: **10/01/19**  
 Orç.: **Nº233**



COD.	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNI	QUANT	TOTAL
4.1	Reparação de fuga existente que implica o fornecimento e aplicação de tubagem em PVC para drenagem, incluindo abertura e fecho de roços, acessórios com diâmetros diversos e ligação ao tubo de queda mais próximo. (pormenor em video anexo ao e-mail)	Casa Banho	Vg	1,00	€ 250,00
	<b>TOTAL 4</b>				<b>€ 250,00</b>
	-Fornecimento de água e eletricidade para a execução da obra, são da responsabilidade do cliente. -Licenças ou autorizações, são da responsabilidade do cliente. -Início da obra e condições de pagamento a acordar em caso de adjudicação. Condições de pagamento: No início da obra 45, No final da obra 50%. "Os pagamentos poderão ser feitos por transferência bancária para a conta: NIB: PT PT50 0036 0043 9910 0469 7095 5. A este valor acresce o valor do IVA em vigor. O Prazo para execução da obra até 5 dias Orçamento valido por 30 dias.				
	<b>TOTAL OBRA S/ IVA</b>				<b>€ 890,00</b>