

## **ESCLARECIMENTOS À PROPOSTA Nº 111/17**

### **EXCLUSÕES**

- Fornecimento de água com pressão de rede e energia elétrica.
- Tudo o omissa na Relação de Trabalhos.

### **ITEM 2.3**

- Considerado:
- Placa OSB 3 de 22 mm esp para ambientes húmidos.
- Viga estrutural em casquinha branca 150x200.
- Isolamento térmico de 30mm esp aplicado na face inferior do painel OSB.

### **ITEM 2.4**

- Considerado pavimento em taco de madeira exótica, colado ao painel OSB, afagado e envernizado.

### **ITEM 2.5**

- Considerado pavimento AC4 laminado com 1 lamela. Manta de assentamento em cortice.

### **ITEM 2.6**

- Considerado rodapé laminado para o item 2.3 ou 2.4.

### **ITEM 4.1**

- Considerado abertura e tapamento de roço na laje para encastramento da tubagem em PVC.

### **ITEM 6.3 e 6.4**

- Considerado cerâmico até 12€/m<sup>2</sup>.

### **PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 60 (sessenta) dias uteis.

### **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 50% com a Adjudicação.  
Fatura a pronto pagamento.
- Restante de acordo com Autos de Medição mensais.  
Fatura a pronto pagamento.

### **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

- Trinta (30) dias.